



A. HERARD PRESTATIONS

S.A.R.L

17, Route de la Taquière
69420 AMPUIS

06.32.83.56.83

Société Civile au capital social de 5000 €
06.80.60.62.23

Port:

Port:

Siret 51

Devis 279

GARNIER.B

Mr GARNIER Benjamin
14 lieu dit le fieu

42410 Pelussin

1/2

Code Client	DATE	Echéance le	Représentant	N° de Commande	Validité
GARNIER.B	11/07/2023	11/07/2023	VOS SOINS	juillet 2023	2 mois

Article	Libellé	Qte	Prix unitaire	Remise	Total	Tva
	Partie Garage					
PAYSAGE 1	Longrine de départ sur arase à l'intérieur du garage h 50	15,00	130,00	0,00	1 950,00	1
PAYSAGE 2	Agglos de 20 contre le mur mitoyen et retour dans le gar hauteur 2m60 compris 5 raidisseurs verticaux.(40m2)	40,00	60,00	0,00	2 400,00	1
PAYSAGE 3	Béton de fondation et armatures pour pilier (section1m*1 (0.5m3)	0,50	250,00	0,00	125,00	1
PAYSAGE 4	Poteau 20*25 hauteur 2m60. (2.6ml)	2,60	140,00	0,00	364,00	1
PAYSAGE 5	Poutres préfabriquées 20*20 sur poteau central et entrée garage. (12.3ml)	12,30	140,00	0,00	1 722,00	1
PAYSAGE 6	Plancher béton poutrelles,hourdis plastiques.Vide pour pl coffrage tremie d'escalier. (70.95m2)	70,95	103,00	0,00	7 307,85	1
	Partie garage sous toiture terrasse					
PAYSAGE 1	Fondation béton et armatures (côté gite) lg 6.7*0.5*0.5 (1,67	250,00	0,00	417,50	1
PAYSAGE 2	Mur en agglos de 20 hauteur 2m60 (17.42m2)	17,42	60,00	0,00	1 045,20	1
PAYSAGE 3	Linteau et poutre intermédiaire dans 1er garage (10.6ml)	10,60	160,00	0,00	1 696,00	1
PAYSAGE 4	Dalle BA poutrelles hourdis, béton sur terrasse (dalle renf (64.61m2)	64,61	130,00	0,00	8 399,30	1
PAYSAGE 5	Dallage béton des 2 garages y compris treillis ST25C et (128.4m2)	128,40	56,00	0,00	7 190,40	1
PAYSAGE 6	Escalier béton coffré avec palier intermédiaire chape sur enduit sur contre marche. (17marches)	17,00	140,00	0,00	2 380,00	1
PAYSAGE 7	Mur agglos de 20 sur dalle 1er niveau contre mur mitoye du mur pierre côté grue+mur sur terrasse.(62m2)	62,00	60,00	0,00	3 720,00	1
PAYSAGE 8	Chainage sur agglos en partie haute sur murs(16.5ml)	16,50	35,00	0,00	577,50	1
PAYSAGE 1	Pignon sur mur agglos(6.5m2)	6,50	60,00	0,00	390,00	1
PAYSAGE 2	Arasement du pignon (9ml)	9,00	27,00	0,00	243,00	1
PAYSAGE 3	Ouverture en sous oeuvre entre salon et couloir.(3.11m2)	3,11	900,00	0,00	2 799,00	1
	Petite Maison					
PAYSAGE 1	Rehaussement linteaux de la porte d'entrée et de la porte	2,00	500,00	0,00	1 000,00	1
	fenetre (2 fenetres)					
PAYSAGE 2	Rehaussement de la petite maison comprenant 2rangs	15,50	95,00	0,00	1 472,50	1
	1					
	2					
	3					

Toute marchandise fournie demeure notre propriété jusqu'à son paiement intégral (Loi 80335 du 12/05/1980).

Clause de compétence : Tout litige de quelque nature que ce soit sera de la compétence du tribunal de commerce de NICE.



A. HERARD PRESTATIONS

S.A.R.L

**17, Route de la Taquière
69420 AMPUIS**

06.32.83.56.83

Société Civile au capital social de 5000 €

06.80.60.62.23

Port:

Port:

Devis 279

GARNIER.B

Mr GARNIER Benjamin

14 lieu dit le feu

42410 Pelussin

2/2

Code Client	DATE	Echéance le	Représentant	N° de Commande	Validité
GARNIER.B	11/07/2023	11/07/2023	VOS SOINS	juillet 2023	2 mois

Article	Libellé	Qte	Prix unitaire	Remise	Total	Tva
	de moellons 20*20+1U de 20*20 en tête à l'intérieur des pour éventuel parement pierres extérieur. (15.5 m2)					
PAYSAGE 3	Arasements sur murs agglos pignons et bas de pente (28	28,00	30,00	0,00	840,00	1
PAYSAGE 4	Dalle BA poutrelles hourdis au 1 er étage y compris prise	38,50	103,00	0,00	3 965,50	1
PAYSAGE 5	Ouvertures en sous oeuvre dans murs en pierre en maço (forfait2)	2,00	1 350,00	0,00	2 700,00	1
	Batiment Bureau					
PAYSAGE 1	Béton de fondation y compris armatures murs périphériq et fondation refend escalier section lg19.4*40*40. (3.5m	3,50	250,00	0,00	875,00	1
PAYSAGE 2	Mur du bureau en béton banché hauteur 2m60. (47.5m2)	47,50	125,00	0,00	5 937,50	1
PAYSAGE 3	Dalle poutrelles hourdis plastiques vide pour plein pour c tremie d'escaliers. (45.96m2)	45,96	103,00	0,00	4 733,88	1
PAYSAGE 4	Mur de l'étage en agglos de 20 sur les 3 côtés hauteur 2 y compris pignon et cloison au rez pour support poutrelle	54,40	60,00	0,00	3 264,00	1
PAYSAGE 5	Chainage sur les 3 faces en plus value sur murs.(19.5ml)	19,50	35,00	0,00	682,50	1
PAYSAGE 6	Dallage béton brut épaisseur 13 cm (42m2)	42,00	50,00	0,00	2 100,00	1
PAYSAGE 7	Escalier balance brut pour recevoir un sol collé.(17marc	17,00	150,00	0,00	2 550,00	1

Montant H.T	Taux T.V.A	Montant T.V.A	Mode de règlement	Total H.T	Total T.T.C
72 847.63	1 20%	14 569.53		72 847,63	87 417,16
0,00	2 10%	0,00		Acompte :	0,00
0,00	3 0%	0,00			
72 847,63				Net à Payer	87 417,16

Toute marchandise fournie demeure notre propriété jusqu'à son paiement intégral (Loi 80335 du 12/05/1980).

Clause de compétence : Tout litige de quelque nature que ce soit sera de la compétence du tribunal de commerce de NICE.