



A. HERARD PRESTATIONS S.A.R.L

17, Route de la Taquière

69420 AMPUIS

Société Civile au capital social de 5000 €

Siret 51262418000018

NAF: 0161 Z

Port: 06.32.83.56.83

Port: 06.80.60.62.23

Email : aherard69@gmail.com

Devis 104

**CHATEAU DE MONTLYS
810 CHEMIN DE MONTLYS**

69560 ST CYR SUR LE RHONE

Edité le 30/04/2020

1/1

Code Client	Daté du	Echéance	Représentant	N° de Commande	Validité
CHATEAU DE MONTLYS	30/04/2020	30/04/2020	VOS SOINS	Devis du 30/04/2020	2 mois

Article	Libellé	Qte	Prix unitaire	Remise	Tva	Montant H.T
	MUR EN PIERRE DU BAS : 35 ml x 3.4 de haut avec retour.					
PAYSAGE 8	Travaux avec mini pelle. Réalisation de la fouille pour stabiliser l'assise du mur. Piquage du rocher au BRH.	1,00	1 440,00		1	1 440,00
PAYSAGE 7	Ferraillage et coulage de la fouille béton 0/12 pour ancrage. (m3)	11,00	250,00		1	2 750,00
PAYSAGE 7	Elévation du mur en pierres. (imitation pierre sèche. / m² avec drainage pour l'évacuation des eaux. Ferraillage tous les 30 cm pour renforcer la résistance. Pose et travaux sur échafaudage pour la construction au delà de 1.50 m.	119,00	230,00		1	27 370,00
	Le prix est dégressif ou évolutif en fonction des m² construits.					
	Pour le client : SIGNATURE ET MENTION : BON POUR ACCORD					

Montant H.T	Taux T.V.A	Montant T.V.A	Mode de règlement	Total H.T	Total T.T.C
31 560,00	1 20%	6 312,00		31 560,00	37 872,00
0,00	2 10%	0,00		Réglé :	0,00
0,00	3 0%	0,00			
31 560,00		6 312,00		Net à Payer :	37 872,00

Accepte le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom en ma qualité de membre d'un Centre Agrée par l'administration fiscale.

(Décret 79.638 du 27.07.1979) En cas de règlement anticipé: Aucun escompte ne sera appliqué.

Pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu' une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.