



# A. HERARD PRESTATIONS S.A.R.L

17, Route de la Taquière  
69420 AMPUIS

Société Civile au capital social de 5000 €

Siret 51262418000018  
NAF: 0161 Z

Port: 06.32.83.56.83

Port: 06.80.60.62.23

Email : [aherard69@gmail.com](mailto:aherard69@gmail.com)

**Devis 279**

IBAN : FR76 1780 6003 2662 2353 0212 366

BIC : AGRIFRPP878

GARNIER.B  
Mr GARNIER Benjamin  
14 lieu dit le fieu

42410 Pelussin

Edité le 06/07/2025

1/2

Code Client	Daté du	Echéance	Représentant	N° de Commande	Validité
GARNIER.B	11/07/2023	11/07/2023	VOS SOINS	juillet 2023	2 mois

Article	Libellé	Qte	Prix unitaire	Remise	Tva	Montant H.T
	Partie Garage					
PAYSAGE 1	Longrine de départ sur arase à l'intérieur du garage h 50 cm (15ml)	15,00	130,00		1	1 950,00
PAYSAGE 2	Agglos de 20 contre le mur mitoyen et retour dans le garage hauteur 2m60 compris 5 raidisseurs verticaux.(40m2)	40,00	60,00		1	2 400,00
PAYSAGE 3	Béton de fondation et armatures pour pilier (section1m*1m*0.5). (0.5m3)	0,50	250,00		1	125,00
PAYSAGE 4	Poteau 20*25 hauteur 2m60. (2.6ml)	2,60	140,00		1	364,00
PAYSAGE 5	Poutres préfabriquées 20*20 sur poteau central et entrée 2ème garage. (12.3ml)	12,30	140,00		1	1 722,00
PAYSAGE 6	Plancher béton poutrelles, hourdis plastiques. Vide pour plein pour coffrage tremie d'escalier. (70.95m2)	70,95	103,00		1	7 307,85
	Partie garage sous toiture terrasse					
PAYSAGE 1	Fondation béton et armatures (côté gite) lg 6.7*0.5*0.5 (1.67m3)	1,67	250,00		1	417,50
PAYSAGE 2	Mur en agglos de 20 hauteur 2m60 (17.42m2)	17,42	60,00		1	1 045,20
PAYSAGE 3	Linteau et poutre intermédiaire dans 1er garage (10.6ml)	10,60	160,00		1	1 696,00
PAYSAGE 4	Dalle BA poutrelles hourdis, béton sur terrasse (dalle renforcée) (64.61m2)	64,61	130,00		1	8 399,30
PAYSAGE 5	Dallage béton des 2 garages y compris treillis ST25C et polyane. (128.4m2)	128,40	56,00		1	7 190,40
PAYSAGE 6	Escalier béton coffré avec palier intermédiaire chape sur marche et enduit sur contre marche. (17marches)	17,00	140,00		1	2 380,00
PAYSAGE 7	Mur agglos de 20 sur dalle 1er niveau contre mur mitoyen+rehausse du mur pierre côté grue+mur sur terrasse.(62m2)	62,00	60,00		1	3 720,00
PAYSAGE 8	Chainage sur agglos en partie haute sur murs(16.5ml)	16,50	35,00		1	577,50
PAYSAGE 1	Pignon sur mur agglos(6.5m2)	6,50	60,00		1	390,00
PAYSAGE 2	Arasement du pignon (9ml)	9,00	27,00		1	243,00
PAYSAGE 3	Ouverture en sous oeuvre entre salon et couloir.(3.11m2)	3,11	900,00		1	2 799,00
	Petite Maison					
PAYSAGE 1	Rehaussement linteaux de la porte d'entrée et de la porte fenetre (2 fenetres)	2,00	500,00		1	1 000,00

1			
2			
3			

Accepte le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom en ma qualité de membre d'un Centre Agréé par l'administration fiscale.

( Décret 79.638 du 27.07.1979 ) En cas de règlement anticipé: Aucun escompte ne sera appliqué.

Pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu' une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.



# A. HERARD PRESTATIONS S.A.R.L

17, Route de la Taquière  
69420 AMPUIS  
Société Civile au capital social de 5000 €

Port: 06.32.83.56.83

Port: 06.80.60.62.23

Siret 51262418000018  
NAF: 0161 Z

Email : aherard69@gmail.com

Devis 279

IBAN : FR76 1780 6003 2662 2353 0212 366

BIC : AGRIFRPP878

GARNIER.B  
Mr GARNIER Benjamin  
14 lieu dit le fieu

42410 Pelussin

Edité le 06/07/2025

2/2

Code Client	Daté du	Echéance	Représentant	N° de Commande	Validité
GARNIER.B	11/07/2023	11/07/2023	VOS SOINS	juillet 2023	2 mois

Article	Libellé	Qte	Prix unitaire	Remise	Tva	Montant H.T
PAYSAGE 2	Rehaussement de la petite maison comprenant 2rangs de moellons 20*20+1U de 20*20 en tête à l'intérieur des murs pour éventuel parement pierres extérieur. (15.5 m2)	15,50	95,00		1	1 472,50
PAYSAGE 3	Arasements sur murs agglos pignons et bas de pente (28ml)	28,00	30,00		1	840,00
PAYSAGE 4	Dalle BA poutrelles hourdis au 1 er étage y compris prises (38.5m2)	38,50	103,00		1	3 965,50
PAYSAGE 5	Ouvertures en sous oeuvre dans murs en pierre en maçonnerie (forfait2)	2,00	1 350,00		1	2 700,00
	Batiment Bureau					
PAYSAGE 1	Béton de fondation y compris armatures murs périphériques et fondation refend escalier section lg19.4*40*40. (3.5m3)	3,50	250,00		1	875,00
PAYSAGE 2	Mur du bureau en béton banché hauteur 2m60. (47.5m2)	47,50	125,00		1	5 937,50
PAYSAGE 3	Dalle poutrelles hourdis plastiques vide pour plein pour coffrage tremie d'escaliers. (45.96m2)	45,96	103,00		1	4 733,88
PAYSAGE 4	Mur de l'étage en agglos de 20 sur les 3 côtés hauteur 2m50 y compris pignon et cloison au rez pour support poutrelles(54.4m2)	54,40	60,00		1	3 264,00
PAYSAGE 5	Chainage sur les 3 faces en plus valeur sur murs.(19.5ml)	19,50	35,00		1	682,50
PAYSAGE 6	Dallage béton brut épaisseur 13 cm (42m2)	42,00	50,00		1	2 100,00
PAYSAGE 7	Escalier balance brut pour recevoir un sol collé.(17marches)	17,00	150,00		1	2 550,00

Montant H.T	Taux T.V.A	Montant T.V.A	Mode de règlement	Total H.T	Total T.T.C
72 847.63	1 20%	14 569.53		72 847,63	87 417,16
0,00	2 10%	0,00		Réglé :	0,00
0,00	3 0%	0,00			
72 847,63		14 569,53		Net à Payer :	87 417,16

Accepte le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom en ma qualité de membre d'un Centre Agréé par l'administration fiscale.

( Décret 79.638 du 27.07.1979 ) En cas de règlement anticipé: Aucun escompte ne sera appliqué.

Pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu' une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.