



# A. HERARD PRESTATIONS S.A.R.L

17, Route de la Taquière  
69420 AMPUIS  
Société Civile au capital social de 5000 €

Port: 06.32.83.56.83  
Port: 06.80.60.62.23

Siret 51262418000018  
NAF: 0161 Z

Email : [aherard69@gmail.com](mailto:aherard69@gmail.com)

Devis 314

IBAN : FR76 1780 6003 2662 2353 0212 366  
BIC : AGRIFRPP878

GAGNOLET.M  
GAGNOLET MARIELLE  
22 CHEMIN DES COUTURES

69420 AMPUIS

Edité le 05/10/2024

1/1

| Code Client | Daté du    | Echéance   | Représentant | N° de Commande | Validité |
|-------------|------------|------------|--------------|----------------|----------|
| GAGNOLET.M  | 25/11/2023 | 25/11/2023 | VOS SOINS    | Novembre 2023  | 2 mois   |

| Article   | Libellé   | Qte   | Prix unitaire | Remise | Tva | Montant H.T |
|-----------|---|-------|---------------|--------|-----|-------------|
| PAYSAGE 1 | Fourniture et pose de 18 ml de cloture rigide gris anthracite avec soubassement béton et occultant.<br>Hauteur du panneau 1m53 avec soubassement de 25 cm.                                      | 18,00 | 122,00        |        | 1   | 2 196,00    |
| PAYSAGE 2 | Réalisation du fond de forme en concassé 0/50 pour accueillir la dalle béton pour la pose de la cabane de jardin.10m2   | 10,00 | 25,00         |        | 1   | 250,00      |
| PAYSAGE 4 | Coffrage et coulage d'une dalle béton de 13 cm d'épaisseur.<br>La dalle sera ferrailée avec un treillis ST25.   | 10,00 | 56,00         |        | 1   | 560,00      |
| PAYSAGE 5 | Démontage et évacuation des couvertines en tuiles .   | 1,00  | 160,00        |        | 1   | 160,00      |
| PAYSAGE 6 | Réalisation d'une arase en béton sur le mur en moellons avant la pose des couvertines. 25ml   | 25,00 | 30,00         |        | 1   | 750,00      |
| PAYSAGE 7 | Pose au mortier colle de couverture béton blanche avec jointement. 25ml   | 25,00 | 49,00         |        | 1   | 1 225,00    |
| PAYSAGE 8 | Démontage à la mini pelle de l'ancienne allée pour l'accès à la porte d'entrée.   | 1,00  | 966,00        |        | 1   | 966,00      |
| PAYSAGE 1 | Réalisation du fond de forme en concasé 0/50 et finition en 0/20 avec compactage.   | 42,00 | 33,00         |        | 1   | 1 386,00    |
| PAYSAGE 4 | Fourniture et pose sur chape sable concassé de pavé tepia multiformat avec réalisation des joints polymères.42m2  | 42,00 | 112,00        |        | 1   | 4 704,00    |
| PAYSAGE 6 | Découpe à la scie à sol de 10m2 d'enrobé avec évacuation des gravats. Apport de la terre végétale déjà sur place .<br>Pose d'un liseré pavé pour délimiter la partie gazon à la partie parking. | 1,00  | 868,00        |        | 1   | 868,00      |
| PAYSAGE 2 | Mise en place de plusieurs fourreaux pour des alimentations éclairages.   | 1,00  | 350,00        |        | 1   | 350,00      |

| Montant H.T | Taux T.V.A | Montant T.V.A | Mode de règlement | Total H.T     | Total T.T.C |
|-------------|------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| 13 415.00   | 1 20%      | 2 683.00      |                   | 13 415,00     | 16 098,00   |
| 0,00        | 2 10%      | 0,00          |                   | Réglé :       | 0,00        |
| 0,00        | 3 0%       | 0,00          |                   | Net à Payer : | 16 098,00   |
| 13 415,00   |            | 2 683,00      |                   |               |             |

Accepte le règlement des sommes dues par chèques libellés à mon nom en ma qualité de membre d'un Centre Agrée par l'administration fiscale.  
( Décret 79.638 du 27.07.1979 ) En cas de règlement anticipé: Aucun escompte ne sera appliqué.  
Pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu' une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.